
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA ROWÓW GMINNYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM R-F
ADRES INWESTYCJI : NOWY KOŚCIÓŁ, DZ. NR 518 (o dług. 600m)
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Melioracyjna

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 600*2.5*0.6/10000	ha ha	0.090	
				RAZEM	0.090
2	KNR-W 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 200*4	m ² m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
4	KNNR-W 10 2513-06	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 40 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m) 600	m m	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,10 m 600*0.60	m m	360.000	
				RAZEM	360.000
6	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 600*0.5*0.4*0.7	m ³ m ³	84.000	
				RAZEM	84.000
7	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) 550*1.0*0.4*0.4	m ³ m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
8	KNR-W 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 2	mp mp	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa 1.20	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 400 cm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 18	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 100m x 1,2x 0,9 108	m ³ m ³	108.000	
				RAZEM	108.000